ВровеньПол

5,0 ★★★★★
Рейтинг организации в Яндексе

+7 (495) 067-27-37
info.vrovenpol@yandex.ru
г. Люберцы, ул. 65 лет Победы, 1, корп. 18

Смета на механизированную штукатурку стен

ВровеньПол

Дата: 26.11.2026

ПАРАМЕТРЫ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

Площадь стен (кв.м)	Толщина (мм)	Штукатурная смесь	Тип оплаты
280	20	Гипсовая штукатурка Форман	Наличные

№ п/п	Наименование работ и материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
РАБОТЫ					
1	Механизированная штукатурка стен гипсовой смесью с установкой маяков	м²	280	513,19	143 694
2	Официальная гарантия на выполненные работы	лет	10	0	0
МАТЕРИАЛЫ					
1	Гипсовая штукатурка Форман, 30 кг	шт.	197	216	42 552
2	Грунтовка глубокого проникновения	м²	280	11,63	3 256
3	Маяк штукатурный	шт.	104	54	5 616
4	Уголок перфорированный	шт.	28	72	2 016
5	Расходные материалы (правило, шпатели, перчатки)	шт.	1	624	624
ЛОГИСТИКА					
1	Доставка материалов	шт.	1	5 000	5 000
2	Подъем материалов	т	5,91	1 500	8 865

Работы:	143 694,00 ₽
Доставка, разгрузка и материалы:	67 929,00 ₽
Итого по смете: Способ оплаты: Наличные	211 623,00 ₽

Условия выполнения работ

- Штукатурка сохнет 2 дня, зимой на 1–2 дня дольше. Маяки снимаем на следующий день, следы заделываем.
- На объекте нужны вода и электричество 380 В, станция ставится внутри помещения.
- Шпатлевка и глянцевание в стоимость не входят, если не указаны в смете отдельно.

Цены указаны на дату составления коммерческого предложения и действительны в течение 14 календарных дней. По истечении срока стоимость может быть пересмотрена в связи с изменением цен на материалы и работы.